

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Περιγραφή Εργασίας	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μέτρ.	Ποσότητες
	<u>ΟΜΑΔΑ Α -ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ</u>				
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	A.1	NET ΟΙΚ-A 20.5.1	m3	1450
2	Αποξήλωση ασφαλτοταπιτών και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών.	A.2	NET ΟΔΟ-ΜΕ A-2.1	m3	3,5
3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες.	A.3	NET ΟΔΟ-ΜΕ A-2	m3	13
4	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων.	A.4	NET ΟΙΚ-A 20.10	m3	290
5	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα.	A.5	NET ΟΙΚ-A 20.30	m3	1450
6	Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κλαδέματος με αυτοκίνητο.	A.6	NET ΠΡΣ A15	m3Km	7500
7	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών ή κλαδεμάτων με μηχανικά μέσα.	A.7	NET ΠΡΣ A12	m3	300
8	Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων.	A.8	NET ΟΙΚ-A 20.40	t 10m	100
9	Χωματοургικές εργασίες. Πρόσθετη αποζημίωση πλαγίων μεταφορών υλικών.	A.9	NET ΠΡΣ A16	m3	300
	<u>ΟΜΑΔΑ Β - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</u>				
1	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	B.1	NET ΟΙΚ-A 32.1.3	m3	6
2	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	B.2	NET ΟΙΚ-A 32.1.4	m3	90
3	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	B.3	NET ΟΙΚ-A 32.1.5	m3	60
4	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών.	B.4	NET ΟΙΚ-A 38.2	m2	2700
5	Υπόβαση οδοστρωσίας. Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους.	B.5	NET ΟΔΟ-ΜΕ Γ-1.1	m3	80
6	Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων.	B.6	NET ΟΙΚ-A 38.45	m2	2700
7	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C	B.7	NET ΟΙΚ-A 38.20.3	Kg	11500
8	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα.	B.8	NET ΟΔΟ-ΜΕ B-51	m	1650
9	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 cm.	B.9	NET ΟΔΟ-ΜΕ B-81	m2	320
10	Γαρμπιλοδέματα. Για γαρμπιλόδεμα των 250 kg τσιμέντου ανά m ³	B.10	NET ΟΙΚ-A 31.2.2	m3	40
11	Επίστρωση με σταθεροποιημένο κεραμικό δάπεδο (κουρασάνι)	B.11	ΟΙΚ 073.92.ΣΧ	m2	1300
	<u>ΟΜΑΔΑ Γ - ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</u>				
1	Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (NYY), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC. διατομής 3 x 6mm ²	Γ.1	ΗΛΜ 062.10.41.2Σ	m	1812
2	Καλώδια τύπου H05VV-U, -R (NYM), ονομ. τάσης 300/500V με μόνωση από μανδύα PVC. διατομής 3 x 1,5 mm ² .	Γ.2	NET ΗΛΜ 62.10.40.1	m	140
3	Καλώδια τύπου H05VV-U, -R (NYM), ονομ. τάσης 300/500V με μόνωση από μανδύα PVC. διατομής 3 x 2,5 mm ² .	Γ.3	NET ΗΛΜ 62.10.40.2	m	140
4	Πίλαρ οδοφωτισμού. Πίλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων	Γ.4	NET ΗΛΜ 60.10.80.1	Τεμ.	1
5	Ηλεκτρολογικός πίνακας πλήρης	Γ.5	N.ΗΛΜ 060.20.40.51Σ	Τεμ.	1
7	Κατασκευή φρεατίου 0,50 x 0,50 cm	Γ.7	ΗΛΜ 060.20.40.31	Τεμ.	1
8	Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN110	Γ.8	N.ΗΛΜ 060.20.40.12Σ	m	1650

A/A	Περιγραφή Εργασίας	A.T.	Κωδικός Αρθρου	Μον. Μέτρ.	Ποσότητες
9	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση φωτιστικού εδάφους εξωτερικού χώρου, κολωνάκι, LED	Γ.9	N.ΗΛΜ 060.10.20.1Σ	Τεμ.	140
10	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	Γ.10	NET ΥΔΡ-Α 5.7	m3	306
11	Κατασκευή φρεατίου 0,30 x 0,30 cm	Γ.11	ΗΛΜ 060.20.40.31Σ	Τεμ.	140
<u>ΟΜΑΔΑ Δ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ</u>					
1	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων. Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού έως 0,30 m	Δ.1	NET ΠΡΣ Ζ2.1	Τεμ.	100
2	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων. Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31 μέχρι 0,60 m	Δ.2	NET ΠΡΣ Ζ2.2	Τεμ.	20
3	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων. Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61 μέχρι 0,90 m	Δ.3	NET ΠΡΣ Ζ2.3	Τεμ.	10
4	Κόψιμο και εκρίζωση θάμνων. Κόψιμο - εκρίζωση μεμονωμένου θάμνου με ύψος έως 1,50 m	Δ.4	NET ΠΡΣ Ζ1.2	Τεμ.	100
5	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων. Κοπή - εκρίζωση ξενικών δένδρων (αιλανθος, κλπ) ύψους κορμού έως 3,0 m	Δ.5	NET ΠΡΣ Ζ2.7	Τεμ.	200
6	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων. Κοπή - εκρίζωση ξενικών δένδρων (αιλανθος, κλπ) ύψους κορμού > 3,0 m	Δ.6	NET ΠΡΣ Ζ2.8	Τεμ.	100
7	Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου. Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου (αφύτευτες επιφάνειες, πλακόστρωτα κλπ), σε άλση, πάρκα, πλατείες και ελεύθερους χώρους	Δ.7	NET ΠΡΣ ΣΤ8.2.1	Στρ.	12
8	Καθαρισμοί. Καθαρισμός χώρου φυτών. Καθαρισμός χώρου φυτών σε άλση, πάρκα, πλατείες και ελεύθερους χώρους	Δ.8	NET ΠΡΣ ΣΤ8.1.1	Στρ.	12
9	Βοτάνισμα χώρου φυτών για την καταπολέμηση ζιζανίων. Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή. Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή σε άλση, πάρκα, πλατείες και ελεύθερους χώρους	Δ.9	NET ΠΡΣ ΣΤ6.3.2	Στρ.	12
10	Κλάδεμα φυτών. Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων. Μεγάλων δένδρων, ύψους 8 - 12 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ	Δ.10	NET ΠΡΣ ΣΤ4.3.1	Τεμ.	100
11	Κλάδεμα φυτών. Κλάδεμα φοινίκων. Κλάδεμα φοινίκων ύψους κορμού έως 2,5 m	Δ.11	NET ΠΡΣ ΣΤ4.4.1	Τεμ.	10
12	Κλάδεμα φυτών. Ανανέωση κόμης ή κοπή μεσαίων δένδρων. Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m	Δ.12	NET ΠΡΣ ΣΤ4.2.1	Τεμ.	50
13	Κοπή και απομάκρυνση ξυλωδών φυτών με μηχανήματα και εργάτες.	Δ.13	NET ΠΡΣ ΣΤ6.5	Στρ.	12
13	Καθιστικά - Παγκάκια. Παραδοσιακά καθιστικά από χυτοσίδηρο και δοκίδες φυσικού ξύλου	Δ.13	NET ΠΡΣ Β10.5	Τεμ.	2
14	Καθιστικά - Παγκάκια. Καθιστικά με πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικού ξύλου	Δ.14	NET ΠΡΣ Β10.1	Τεμ.	20
15	Κάδοι Απορριμμάτων. Ξύλινος στρογγυλός επιστήλιος κάδος	Δ.15	NET ΠΡΣ Β11.2	Τεμ.	10
16	Ποδηλατοστάτης inox πέντε θέσεων στάθμευσης τύπου σπιράλ	Δ.16	ΠΡΣ 001	Τεμ.	5

Αθήνα 08/12/2020
Οι συντάξαντες

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ