

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
Από μεταφορά:								70.860,00	6.219,50
12	Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών.	NET ΟΙΚ-Α 77.96	B.12	ΟΙΚ 7744 100,00%	m2	655	2,8	1.834,00	
13	Αντιπυρική επεξεργασία ξυλίνων επιφανειών.	NET ΟΙΚ-Α 77.94	B.13	ΟΙΚ 7744 100,00%	m2	655	22,5	14.737,50	
14	Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών. Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου	NET ΟΙΚ-Α 77.71.1	B.14	ΟΙΚ 7771 100,00%	m2	655	10,7	7.008,50	
15	Υδρορροές αλουμινίου διατομής Φ75 ή ορθγωνικής	ΟΙΚ 064.26.1Σ Χ	B.15	ΟΙΚ 6427 100,00%	m	80	15	1.200,00	
16	Υδρορροές αλουμινίου καμπύλου ή τραπεζοειδούς ανοιχτού τύπου	ΟΙΚ 064.26.2Σ Χ	B.16	ΟΙΚ 6427 100,00%	m	100	15	1.500,00	
17	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος.	NET ΟΙΚ-Α 61.31	B.17	ΟΙΚ 6118 100,00%	Kg	840	2,8	2.352,00	
18	Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους.	NET ΟΙΚ-Α 62.21	B.18	ΟΙΚ 6221 100,00%	Kg	72	5	360,00	
Αθροισμα Εργασιών :								99.852,00	99.852,00
<u>3. ΟΜΑΔΑ Γ - ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ</u>									
1	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα.	NET ΟΙΚ-Α 71.31	Γ.1	ΟΙΚ 7131 100,00%	m2	75	11,2	840,00	
2	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπτατικών τοίχων	NET ΟΙΚ-Α 49.1.2	Γ.2	ΟΙΚ 3213 100,00%	m	35	19,7	689,50	
3	Τσιμεντοσανίδες. Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm	NET ΟΙΚ-Α 78.10.2	Γ.3	ΟΙΚ 7809 100,00%	m2	10	31,5	315,00	
4	Γυψοσανίδες. Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	NET ΟΙΚ-Α 78.5.4	Γ.4	ΟΙΚ 7809 100,00%	m2	140	15,5	2.170,00	
5	Χρωματισμοί. Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς.	NET ΟΙΚ-Α 77.15	Γ.5	ΟΙΚ 7735 100,00%	m2	150	1,7	255,00	
6	Χρωματισμοί. Βαφή εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων, σκυροδέματος ή γυψοσανίδων με οικολογικό ακρυλικό χρώμα βάσεως νερού.	NET ΟΙΚ-Α 77.102	Γ.6	ΟΙΚ 7744 100,00%	m2	450	13,5	6.075,00	
7	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου.	NET ΟΙΚ-Α 77.55	Γ.7	ΟΙΚ 7755 100,00%	m2	12	6,7	80,40	
8	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια.	NET ΟΙΚ-Α 73.35	Γ.8	ΟΙΚ 7326.1 100,00%	μμ	32	4,5	144,00	
Αθροισμα Εργασιών :								10.568,90	10.568,90
<u>4. ΟΜΑΔΑ Δ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</u>									
1	Ηλεκτρολογική εγκατάσταση πλήρης (ΗΛΜ)	ΗΛΜ 001.N	Δ.1	ΗΛΜ 100,00%	κ.α.	1	1500	1.500,00	
Αθροισμα Εργασιών :								1.500,00	1.500,00
Σε μεταφορά:								0,00	118.140,40

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
Από μεταφορά:								0,00	118.140,40

Εργασίες Προυπολογισμού		118.140,40
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	21.265,27
Σύνολο :		139.405,67
Απρόβλεπτα (%)	15,00%	20.910,85
Σύνολο :		160.316,52
Απολογιστικές εργασίες		10.000,00
Φ.Π.Α. (%)	24,00%	40.875,96
Γενικό Σύνολο :		211.192,48

Αθήνα 09/12/2020
Η συντάκτρια

Αδαμαντία Αριστοπούλου
Χημικός Μηχανικός