

Προϋπολογισμός Μελέτης

| Α/Α | Είδος Εργασίας | Κωδικός Άρθρου | Αρ. Τιμ. | Άρθρο Αναθεώρησης | Μονάδα | Ποσό τητα | Τιμή (€) | Δαπάνη | |
|--------------|--|-------------------|----------|-----------------------|---------------------|-----------|----------|------------|-----------|
| | | | | | | | | Μερική (€) | Ολική (€) |
| | <u>1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</u> | | | | | | | | |
| 1 | Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου. | NET ΟΙΚ-Α 22.53 | 1.1 | ΟΙΚ 2275 100,00% | m2 | 50 | 5,6 | 280,00 | |
| 2 | Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή γυψοσανίδες. | NET ΟΙΚ-Α 22.61 | 1.2 | ΟΙΚ 2239 100,00% | m2 | 25,6 | 2,7 | 69,12 | |
| | | | | | Αθροισμα Εργασιών : | | | 349,12 | 349,12 |
| | <u>2. ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ</u> | | | | | | | | |
| 1 | Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος. | NET ΟΙΚ-Α 61.31 | 2.1 | ΟΙΚ 6118 100,00% | Kg | 1400 | 2,8 | 3.920,00 | |
| 2 | Γυψοσανίδες. Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 15 mm | NET ΟΙΚ-Α 78.5.11 | 2.2 | ΟΙΚ 7809 100,00% | m2 | 400 | 17,5 | 7.000,00 | |
| 3 | Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια. | NET ΟΙΚ-Α 73.35 | 2.3 | ΟΙΚ 7326.1 100,00% | μμ | 110 | 4,5 | 495,00 | |
| 4 | Θύρες ξυλίνες ταμπλαδωτές. Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm | NET ΟΙΚ-Α 54.40.1 | 2.4 | ΟΙΚ 5441.1 100,00% | m2 | 11 | 155 | 1.705,00 | |
| 5 | Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED). Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 18 mm (6 mm + μεμβράνη + 6 mm + μεμβράνη + 6 mm) | NET ΟΙΚ-Α 76.22.4 | 2.5 | ΟΙΚ 7609.2 100,00% | m2 | 5 | 73 | 365,00 | |
| 6 | Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς. | NET ΟΙΚ-Α 77.16 | 2.6 | ΟΙΚ 7736 100,00% | m2 | 22 | 2,2 | 48,40 | |
| 7 | Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου. | NET ΟΙΚ-Α 77.54 | 2.7 | ΟΙΚ 7754 100,00% | m2 | 22 | 6,7 | 147,40 | |
| 8 | Βαφή εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων, σκυροδέματος ή γυψοσανίδων με οικολογικό ακρυλικό χρώμα βάσεως νερού. | NET ΟΙΚ-Α 77.102 | 2.8 | ΟΙΚ 7744 100,00% | m2 | 400 | 13,5 | 5.400,00 | |
| 9 | Σκυροδέματα μικρών έργων. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 | NET ΟΙΚ-Α 32.5.4 | 2.9 | ΟΙΚ 3214 100,00% | m3 | 3 | 106 | 318,00 | |
| 10 | Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια. Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm | NET ΟΙΚ-Α 73.33.3 | 2.10 | ΟΙΚ 7331 100,00% | m2 | 2,5 | 36 | 90,00 | |
| 11 | Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C | NET ΟΙΚ-Α 38.20.2 | 2.11 | ΟΙΚ 3873 100,00% | Kg | 12 | 1,07 | 12,84 | |
| 12 | Εσωτερικό πέτασμα ηλιοπροστασίας τύπου ρόλλερ με διάτρητο ύφασμα. | NET ΟΙΚ-Α 78.21 | 2.12 | ΟΙΚ 7809 100,00% | m2 | 55 | 56 | 3.080,00 | |
| 13 | Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής. | NET ΟΙΚ-Α 61.30 | 2.13 | ΟΙΚ 6118 100,00% | Kg | 270 | 3,1 | 837,00 | |
| 14 | Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική. Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm | NET ΟΙΚ-Α 78.30.1 | 2.14 | ΟΙΚ 7809 100,00% | m2 | 30 | 25,9 | 777,00 | |
| Σε μεταφορά: | | | | | | | | 24.195,64 | 349,12 |

| Α/Α | Είδος Εργασίας | Κωδικός Άρθρου | Αρ. Τιμ. | Άρθρο Αναθεώρησης | Μονάδα | Ποσό τητα | Τιμή (€) | Δαπάνη | |
|----------------------------------|--|---------------------|----------|-------------------|--------|-----------|----------|------------|-----------|
| | | | | | | | | Μερική (€) | Ολική (€) |
| Από μεταφορά: | | | | | | | | 24.195,64 | 349,12 |
| Αθροισμα Εργασιών : | | | | | | | | 24.195,64 | 24.195,64 |
| 3. ΙΣΧΥΡΑ - ΑΣΘΕΝΗ ΔΙΚΤΥΑ | | | | | | | | | |
| 1 | Καλώδια τύπου H05VV-U, -R (NYM), ονομ. τάσης 300/500V με μόνωση από μανδύα PVC. διατομής 3 x 1,5 mm ² . | NET HΛM 62.10.40.1 | 3.1 | HΛM 46 100,00% | m | 400 | 2,3 | 920,00 | |
| 2 | Καλώδια τύπου H05VV-U, -R (NYM), ονομ. τάσης 300/500V με μόνωση από μανδύα PVC. διατομής 3 x 2,5 mm ² . | NET HΛM 62.10.40.2 | 3.2 | HΛM 46 100,00% | m | 500 | 4,1 | 2.050,00 | |
| 3 | Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 A τάσεως 250 V Εντάσεως 10 A απλός μονοπολικός | ATHE 8801.1.1 | 3.3 | HΛM 49 100,00% | Τεμ. | 6 | 4,06 | 24,36 | |
| 4 | Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 A τάσεως 250 V Εντάσεως 10 A κομπατέρ ή αλλέ ρετούρ | ATHE 8801.1.4 | 3.4 | HΛM 49 100,00% | Τεμ. | 6 | 5,83 | 34,98 | |
| 5 | Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO - Εντάσεως 16 A | ATHE 8826.4 | 3.5 | HΛM 49 100,00% | Τεμ. | 50 | 9,04 | 452,00 | |
| 6 | Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 80 X 80mm - | ATHE 8735.2.2 | 3.6 | HΛM 41 100,00% | Τεμ. | 10 | 4,76 | 47,60 | |
| 7 | Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 100 X 100mm - | ATHE 8735.2.3 | 3.7 | HΛM 41 100,00% | Τεμ. | 20 | 5,44 | 108,80 | |
| 8 | Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό - Διατομής 3 X 1,5 mm ² | ATHE 8774.3.1 | 3.8 | HΛM 47 100,00% | m | 100 | 5,13 | 513,00 | |
| 9 | Ηλεκτρολογικός πίνακας πλήρης | N.HΛM 060.20.40.51Σ | 3.9 | | Τεμ. | 1 | 500 | 500,00 | |
| 10 | Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό - Διατομής 3 X 10 mm ² | ATHE 8774.3.5 | 3.10 | HΛM 47 100,00% | m | 20 | 10,69 | 213,80 | |
| 11 | Φωτιστικό LED, panel, οροφής, διαστάσεων 60X60 mm | HΛM 004.N | 3.11 | | Τεμ. | 40 | 130 | 5.200,00 | |
| 12 | Ηλεκτρολογική εγκατάσταση πλήρης (HΛM) | HΛM 001.N | 3.12 | | κ.α. | 1 | 2200 | 2.200,00 | |
| 13 | Καλώδιο voice-data τύπου UTP Cat 6, 4 ζευγών (4 x 2 x 24AWG) | ATHE N8768.1.1 | 3.13 | HΛM 48 100,00% | m | 1300 | 4,48 | 5.824,00 | |
| 14 | Πρίζα RJ45 Cat. 6 UTP πλαστικού καναλιού ή χωνευτή | ATHE N88206.1 02.1 | 3.14 | HΛM 62 100,00% | Τεμ. | 18 | 20,93 | 376,74 | |
| 15 | Εγκατάσταση δικτυακού εξοπλισμού πλήρης | ATHE 00N.1 | 3.15 | | κ.α. | 1 | 800 | 800,00 | |
| Αθροισμα Εργασιών : | | | | | | | | 19.265,28 | 19.265,28 |

| | | |
|-------------------------|---------------|------------------|
| Εργασίες Προυπολογισμού | | 43.810,04 |
| Γ.Ε & Ο.Ε (%) | 18,00% | 7.885,81 |
| Σύνολο : | | 51.695,85 |
| Απρόβλεπτα (%) | 15,00% | 7.754,38 |
| Σύνολο : | | 59.450,23 |
| Φ.Π.Α. (%) | 24,00% | 14.268,06 |
| Γενικό Σύνολο : | | 73.718,29 |

Αθήνα 15 / 04 / 2021
Η συντάξασα

Ειρήνη Γαβαλλά
Πολιτικός Μηχανικός